



CONSTRUCCIÓN DE ACERAS

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	TOTAL
-----	-------------	-------	-----	-----	-------	-------

1.00	TRABAJO GENERAL					
1.01	Suministro y Colocación de Letrero de Obra en Vinil (Valla Full Color). Dimensión 4' x 8'. Incluye estructura metálica para fijación.	1.00	UD		RD\$ -	
1.02	Caseta de material 3.65x4.90 en playwood 3/4" y zinc. Con piso de hormigón.	1.00	PA		RD\$ -	
SUB-TOTAL					RD\$ -	

CONSTRUCCION DE ACERAS EN AREAS NUEVAS

2.00	TRABAJO GENERAL					
2.02	Limpieza y desyerbo a mano (Aceras)	1,300.00	M2		RD\$ -	
2.04	Replanteo y seguimiento topográfico (Aceras)	1,300.00	M2		RD\$ -	
SUB-TOTAL					RD\$ -	

3.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
3.03	Excavación para base de acera 0.10m	130.00	M3		0.00	
3.04	Relleno compactado en acera caliche	455.00	M3		0.00	
3.05	Bote de material inservible	169.00	M3		0.00	
SUB-TOTAL					RD\$ -	

4.00	ACERAS Y CONTENES					
4.02	Construccion de acera en hormigón frotada y violinada E= 0.10 m, hormigón f _c = 210 kg/cm ² con ligadora	1,300.00	M2		RD\$ -	
SUB-TOTAL					RD\$ -	

5.00	LIMPIEZA					
5.02	Limpieza continua y final acera	1.00	PA		RD\$ -	
SUB-TOTAL					RD\$ -	

SUB - TOTAL COSTOS DIRECTOS					RD\$ -	
------------------------------------	--	--	--	--	---------------	--

COSTOS INDIRECTOS:						
---------------------------	--	--	--	--	--	--

	Responsabilidad y Dirección Técnica	10.00	%			RD\$	-
	Gastos Administrativos	2.50	%			RD\$	-
	Seguros y Fianzas	3.90	%			RD\$	-
	Supervisión y Fiscalización	5.00	%			RD\$	-
	CODIA	0.10	%			RD\$	-
	Transporte	1.83	%			RD\$	-
	Ley 6-86 Pensiones y Jubilaciones	1.00	%			RD\$	-
	ITBIS de Dirección Técnica	18.00	%			RD\$	-
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS							RD\$0.00
TOTAL GENERAL(COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)							RD\$0.00